

第9編 上・下水道



1. 上 水 道

1) 水道普及状況

(各年度末)

年 度	行政区域内 人口	計画給水 人口 (A)	給水区域内 人口 (B)	給水人口 (C)	普及率 (C/B)	達成率 (C/A)	給水 世帯数
平成30年	69,626	70,970	69,594	69,114	99.3	97.4	33,085
令和元年	69,900	70,970	69,869	69,389	99.3	97.8	33,532
2	69,994	70,970	69,965	69,485	99.3	97.9	33,988
3	70,033	70,970	70,004	69,524	99.3	98.0	34,318
4	70,069	70,970	70,039	69,559	99.3	98.0	34,752

〈資料〉水道部経営管理課

(単位：人)

2) 配水状況

(各年度・月別)

年 度	年間配水量	平均配水量		最大配水量		年間有収水量	
		1日当り (m ³)	1人1日当り (ℓ)	1日当り (m ³)	1人1日当り (ℓ)	水 量 (m ³)	有収率 (%)
平成30年	6,714,225	18,395	266	20,619	298	6,111,141	91.0
令和元年	6,741,932	18,421	265	20,506	296	6,146,494	91.2
2	6,829,300	18,710	269	20,358	293	6,239,060	91.4
3	6,747,687	18,487	266	20,773	299	6,151,920	91.2
4	6,815,565	18,673	268	20,294	292	6,152,285	90.3

〈資料〉水道部経営管理課

3) 配水管延長 (口径別延長)

(各年度末)

年 度	総延長	600mm	500	450	400	350	300	250	200	150	125	100	80~75	50以下
平成30年	515.4	2.5	2.6	2.9	4.9	4.0	2.6	9.3	30.9	70.0	-	129.3	152.5	103.9
令和元年	516.6	2.5	2.6	2.9	4.9	4.0	2.6	9.3	30.9	70.7	-	129.6	152.6	104.0
2	517.5	2.5	2.6	2.9	4.9	4.0	2.6	9.3	30.9	70.6	-	129.9	152.5	104.8
3	518.9	2.5	2.6	2.9	4.9	4.0	2.6	9.3	31.0	70.9	-	129.2	154.0	105.0
4	522.6	2.5	2.7	3.3	4.6	4.0	2.6	9.3	31.1	72.6	-	129.2	155.9	104.8

〈資料〉水道部上水道課

(単位：km)

4) 用途別給水件数および給水状況

(各年度中)

年 度	総 数		家事用		家 事 外			
	件数	水量	件数	水量	13mm		20~25mm	
					件数	水量	件数	水量
平成30年	30,277	6,111,007	28,588	4,700,937	998	139,165	436	196,900
令和元年	30,645	6,146,214	28,949	4,729,090	999	137,982	439	199,007
2	30,775	6,239,015	29,064	4,947,218	1,010	131,543	438	187,278
3	31,250	6,151,920	29,529	4,905,497	1,017	134,100	443	192,805
4	31,629	6,152,285	29,882	4,816,334	1,039	133,062	447	200,043

年 度	家 事 外					
	30~40mm		50~75mm		100mm以上	
	件数	水量	件数	水量	件数	水量
平成30年	158	264,308	86	378,334	11	431,363
令和元年	158	266,692	86	371,827	14	441,616
2	160	226,642	89	348,512	14	397,822
3	159	233,343	88	307,769	14	378,406
4	161	244,670	90	338,720	10	419,456

〈資料〉水道部経営管理課

(単位：m³)

2. 下 水 道

1) 事業計画の推移

区 分	予定処理区域	予定処理人口	備 考
昭和43年 7月 下水道法事業認可	103.4 ha	8,500 人	
“ 47年 6月 第1次変更	242.0	15,000	区域拡張、処理認可
“ 48年 4月 “ 2 “	242.0	15,000	幹線ルートの変更
“ 53年11月 “ 3 “	505.0	43,000	区域拡張、元単位の変更
“ 54年 7月 “ 4 “	805.0	43,000	処理場配置変更
“ 57年 3月 “ 5 “	805.0	43,000	恵み野地区土地利用変更による 幹線変更
“ 60年 9月 “ 6 “	1,380.0	66,500	区域拡張
“ 62年 9月 “ 7 “	1,477.1	66,500	“
平成 4年 5月 “ 8 “	1,650.0	69,260	“
“ “ 6月 “ 9 “	1,686.0	69,260	“
“ 7年 5月 “10 “	1,815.0	75,860	“
“ 9年 4月 “11 “	1,815.0	75,860	延長増
“ 12年 1月 “12 “	1,821.0	76,160	区域拡張
“ “ 6月 “13 “	1,827.5	76,560	“
“ 14年11月 “14 “	1,836.5	76,810	“
“ 17年10月 “15 “	1,836.5	76,810	雨水計画・計画放流水質の変更 合流改善
“ 20年 2月 “16 “	1,836.5	76,810	処理場水処理施設能力の変更
“ 21年 3月 “17 “	1,836.5	76,810	処理場汚泥処理施設能力の変更
“ 23年 2月 “18 “	1,836.5	76,810	生ごみ、し尿・浄化槽汚泥処理 の位置づけ
“ 23年 3月 “19 “	1,865.2	77,260	区域拡張
“ 25年 3月 “20 “	1,865.2	68,000	計画処理人口・計画汚水量の変更
“ 27年 9月 “21 “	1,865.2	68,000	廃熱利用設備(乾燥設備等)の位置付け
“ 30年 6月 “22 “	1,868.9	67,670	区域拡張、計画処理人口・計画汚水量の変更
“ 30年 11月 “23 “	1,881.4	67,670	区域拡張
令和 3年 3月 “24 “	1,887.1	67,800	区域拡張、計画処理人口・計画汚水量の変更

〈資料〉水道部下水道課

2) 下水道整備状況

(各年度中)

年 度	管 渠 延 長						
	全体	汚水	雨水	合流	100～ 600未満	600～ 2,000	2,000 以上
平成29年以前	653,208	339,416	285,001	28,791	522,632	124,581	5,995
30	4,840	3,306	1,565	△ 31	4,312	528	-
令和元年	3,569	2,744	856	△ 31	3,001	568	-
2	2,464	2,335	178	△ 49	2,465	△ 1	-
3	5,163	3,254	1,909	0	5,095	68	-
4	2,846	2,461	385	0	2,763	83	-
計	672,090	353,516	289,894	28,680	540,268	125,827	5,995

※既設の撤去数量は撤去年度にて調整。

(単位:m)

年 度	人孔数	汚水柵	雨水柵	吐口	雨水吐室
平成29年以前	17,960	22,081	17,264	58	2
30	116	244	-	-	-
令和元年	79	13	-	-	-
2	74	11	-	-	-
3	124	78	-	-	-
4	75	163	-	-	-
計	18,428	22,590	17,264	58	2

※既設の撤去数量は撤去年度にて調整。

(単位:箇所)

〈資料〉水道部下水道課

3) 水洗化普及状況

(各年度末)

年 度	処理区域	水洗化可能区域		水 洗 化		水洗化率	
	面積	世帯数	人 口	世帯数	人 口	世帯数	人 口
平成30年	1,854	32,518	67,918	32,447	67,912	99.8	99.8
令和元年	1,866	32,961	68,205	32,890	68,063	99.8	99.8
2	1,868	33,388	68,356	33,326	68,233	99.8	99.8
3	1,875	33,755	68,374	33,697	68,258	99.8	99.8
4	1,875	34,180	68,412	34,124	68,302	99.8	99.8

〈資料〉水道部下水道課

(単位 処理区域面積:ha、水洗化率:%)

