

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁場号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)														
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	56	2572	A	日の出橋	2級	市役所通線	98.50	2002	21	2021	17.3	鋼橋	東庭市牧場	上部主桁 III 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 III	2013-2018 17,300 鋼橋 東庭市牧場				【定期点検】	【修繕】		【修繕】	【定期点検】						
2	43	9002	C	15m以上継続 南20ルルマップ川橋	2級	南20号島松線	7.62	1960	63	2020	7.6	PC橋	東庭市西島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 7,600 PC橋 東庭市西島松			【定期点検】							256,817 【定期点検】	1,400			
3	25	9004	A	15m未満 南18ルルマップ川橋	1級	南18号線	9.40	1961	62	2019	7.3	PC橋	東庭市下島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 7,300 PC橋 東庭市下島松			0.550				【定期点検】			0.550				
4	177	9010	A	15m未満 戸磯跨線橋(車道部)	1級	基線	14.00	1967	56	2009				上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 0.170	0.380								0.380					
5	11	2564	A	15m未満 南9島松川橋	1級	南9号線	79.30	2016	7	2021	8.7	鋼橋	東庭市北島	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 8,700 鋼橋 東庭市北島 H28架替				【定期点検】							【定期点検】			
6	52	9009	A	15m以上新規 東2南18排水橋	2級	東2線	5.50	1967	56	2019	6.6	PC橋	東庭市春日	上部主桁 II 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 II 支承部 I その他 I 総合評価 II	2013-2018 6,600 PC橋 東庭市春日			【定期点検】						【定期点検】		2,170		2,170	
7	176	2563	A	15m未満 新南12号漁川橋	1級	漁川沿線	91.80	2019	4	2022	7.2	鋼橋	東庭市漁太	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7,200 鋼橋 東庭市漁太		0.380										【定期点検】		
8	16	9012	A	15m以上新規 南15基線排水橋	1級	南15号線	4.10	1968	55	2019	6.5	PC橋	東庭市漁太	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 7,500 PC橋 東庭市漁太					1.440			【定期点検】			1.440			
9	24	2599	A	15m未満 下島松跨線橋	1級	南18号線	17.34	1969	54	2018	7.5	PC橋	東庭市下島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 7,500 PC橋 東庭市下島松			0.320				【定期点検】		0.320				【定期点検】	
10	32	2577	A	15m以上継続 西島松跨道橋	1級	西島松中央線	32.92	1970	53	2019	6.8	PC橋	東庭市西島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 II 支承部 III その他 II 総合評価 III	2013-2018 6,800 PC橋 東庭市西島松			【定期点検】	【修繕】					11,420	【定期点検】				11,420
11	67	9016	A	15m以上継続 南13西1排水橋	2級	南13号東庭線	6.34	1970	53	2020	7.7	PC橋	東庭市漁太	上部主桁 II 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 7,700 PC橋 東庭市漁太 H27補修完了		1,070								1,070		【定期点検】		
12	87	2604	A	15m未満 島松川跨道橋	その他	西10線	44.40	1971	52	2019	3.8	PC橋	東庭市西島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 3,800 PC橋 東庭市西島松			【定期点検】						【定期点検】		0.510		0.510	
				15m以上新規										上部主桁 I 橋脚 I 橋脚 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 3,850 PC橋 東庭市西島松		0.900						0.900						

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁場号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)																							
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028													
13	130	2525	A	柏木沢川道橋	その他	孝子堂線	32.20	1971	52	2019	5.8	PC橋	東海市柏木	上部主桁 I 橋脚 II 橋台 I 下部構造 II 支大部 I その他 II 総合評価 III	2013-2018 5,800 PC橋 恵庭市柏木 23,660	【定期点検】 0.910					【修繕】 【下地工】ひび割れ注入 【支保工】取替 11,782 【定期点検】																	
14	132	2524	A	15m以上継続 柏木中跨道橋	その他	高深道路側道4号線	47.50	1971	52	2019	4.8	PC橋	東海市柏木	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 II 下部構造 II 支大部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 4,800 PC橋 恵庭市柏木 0,550	【定期点検】							【定期点検】 0.910															
15	19	2562	A	15m以上新設 南15漁川橋	1級	南15号線	148.10	1973	50	2021	6.8	鋼橋	恵庭市漁太	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 II 支大部 I その他 II 総合評価 III	2013-2018 6,800 鋼橋 恵庭市漁太 0,550	【修繕】	【伸縮装置】取替え 【舗装・防水工】	【主桁】塗装塗替え 【橋脚】ひびわれ補修 【橋台】ひびわれ補修 【地盤】断面修復 138,054	【主桁】塗装塗替え 【地盤】断面修復 125,213	【主桁】塗装塗替え 【地盤】断面修復 125,213	【主桁】塗装塗替え 【橋脚】断面修復 138,054	【支保工】取替 耐震補強 3,210		0.780			【定期点検】 3.210											
16	147	2663	A	15m以上継続S 恵庭跨線橋	その他	川沿線	225.00	1972	51	2020	10	PC橋	恵庭市福住町3丁目	上部主桁 III 橋脚 III 橋台 III 下部構造 II 支大部 II その他 II 総合評価 III	2013-2018 10,000 PC橋 恵庭市福住町3丁目 13,142	【修繕】	【調整】	【調整】 19,910	【修繕】					【定期点検】 3.520	【鋼索】 14,806		【床版】断面修復 【舗装・防水工】 【橋台】ひび割れ注入 【耐震補強】 191,300					3.210						
17	47	2565	A	15m以上継続S 有福橋	1級	柏木戸磯通	55.00	1974	49	2020	19	鋼橋	恵庭市福住	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 III 支大部 II その他 III 総合評価 III	2013-2018 19,000 鋼橋 恵庭市福住 530,312			【伸縮装置】取替え 【床版】断面修復 109,989	【主桁】塗装塗替え 【橋脚】ひびわれ注入 【支保工】塗替・補修 耐震補強 2,906		【主桁】塗装塗替え 【床版】断面修復 109,989	【主桁】塗装塗替え 【橋脚】ひびわれ注入 【支保工】塗替・補修 耐震補強 2,906			【定期点検】 14,806		43,494	3,025	【修繕】	8,860			8,860					
18	63	9020	C	15m以上継続S 南12西5排水橋	2級	南12号島松線	6.30	1974	49	2020	7.3	PC橋	東海市穂栄	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 II 支大部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 7,300 PC橋 恵庭市穂栄 6,420										0.940		109,142	143,200		0.940								
19	46	9022	A	15m未満 有明橋	2級	柏木戸磯通	12.94	1976	47	2020	19	PC橋	恵庭市有明町	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支大部 I その他 III 総合評価 I	2013-2018 19,000 PC橋 恵庭市有明町 4,820														0.590				0.590					
20	22	2567	A	15m未満 南15新ルムアップ川橋	1級	南15号線	29.20	1977	46	2020	8.5	鋼橋	恵庭市下島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支大部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 8,500 鋼橋 恵庭市下島松 35,020												0.730				0.730							
21	17	9035	A	15m以上継続 南15西4排水橋	1級	南15号線	5.34	1978	45	2019	8	PC橋	恵庭市漁太	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支大部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 8,000 PC橋 恵庭市漁太 18,110	【定期点検】		0.870											【定期点検】	0.870								
22	18	9036	A	15m未満 南15漁川沿排水橋	1級	南15号線	5.34	1978	45	2020	8	PC橋	恵庭市漁太	上部主桁 I 橋脚 II 橋台 II 下部構造 I 支大部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 8,000 PC橋 恵庭市漁太 5,160		0.320												0.320									
23	62	9043	C	15m未満 南12西4排水橋	2級	南12号島松線	9.44	1979	44	2020	6	PC橋	東海市林田	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 III 支大部 I その他 II 総合評価 III	2013-2018 6,000 PC橋 東海市林田 7,450											0.540					【床版】断面修復 【地盤】断面修復 【舗装・防水工】		0.540					
24	28	9046	A	15m未満 南18西3排水橋	1級	南18号線	7.38	1980	43	2020	10.8	PC橋	東海市中島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支大部 I その他 II 総合評価 III	2013-2018 10,800 PC橋 恵庭市中島松 2,960												0.590		2,507		1,705	0.590						
				15m未満											0.200											【床版】断面修復 【伸縮装置】目地材 【舗装】目地材		2,222	0.590									

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁番号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)																				
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028										
25	8	9051	A	南9西6排水橋	1級	南9号線	8.44	1981	42	2015				上部 主桁 II 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 0.200																				
				15m未満 南15東2排水橋	1級	南15号線	10.54	1995	28	2019	7.7	PC橋	恵庭市漁太	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7.700 PC橋 恵庭市漁太	【定期点検】							【定期点検】												
				15m未満 南9西5排水橋	1級	南9号線	10.44	1981	42	2020	8.2	PC橋	恵庭市北島	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 II 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 8.200 PC橋 恵庭市北島	0.380	【定期点検】								0.380	【定期点検】									
				15m未満 恵み野駅自由通路 自歩道橋	その他	恵み野駅自歩道	32.40	1990	33	2018	4	鋼橋	恵庭市恵み野西	上部 主桁 II 橋脚 II 橋墩 II 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 II	2013-2018 4.000 鋼橋 恵庭市恵み野西											【定期点検】									
				15m以上新規 南9西4排水橋	1級	南9号線	10.44	1982	41	2020	8.2	PC橋	恵庭市林田	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 8.200 PC橋 恵庭市林田	6.250	【定期点検】											11.420	【定期点検】						
				15m未満 西4南9排水橋	2級	西4線	9.44	1982	41	2020	8.2	PC橋	恵庭市北島	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 II 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 8.200 PC橋 恵庭市北島	6.230	0.620	【定期点検】										0.620	【定期点検】						
				15m未満 南18柏木川橋	1級	南18号線	29.90	1983	40	2021	11.8	鋼橋	恵庭市下島松	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 II その他 II 総合評価 II	2013-2018 11.800 鋼橋 恵庭市下島松	0.200		0.590	【定期点検】											0.590	【定期点検】				
				15m以上新規 南18漁川橋	1級	南18号線	124.75	1983	40	2021	10	鋼橋	恵庭市中島松	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 II その他 II 総合評価 II	2013-2018 10.000 鋼橋 恵庭市中島松	0.570			0.940	【定期点検】											0.940	【定期点検】			
				15m以上新規 西10線跨道橋	その他	西10線	33.50	1985	38	2019	3.8	PC橋	恵庭市島松沢	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 3.800 PC橋 恵庭市島松沢	2.010	【定期点検】				3.150									【定期点検】			3.150		
				15m未満 柏橋	1級	恵南柏木道	26.40	1984	39	2021	21	鋼橋	恵庭市柏木	上部 主桁 I 橋脚 II 橋墩 II 下部構造 II 支承部 III その他 III 総合評価 III	2013-2018 21.000 鋼橋 恵庭市柏木	7.780	0.670	【設計】											0.670	【定期点検】					
				15m以上新規 ふ化場橋	その他	水産ふ化場線	14.50	1985	38	2019	8.5	PC橋	恵庭市北柏木	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 8.500 PC橋 恵庭市北柏木	6.130	【定期点検】		5.520	0.940											70.000	【定期点検】			0.940
				15m未満 南13漁川治排水橋	2級	南13号東線	6.74	1986	37	2019	7.5	PC橋	恵庭市漁太	上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7.500 PC橋 恵庭市漁太	0.170	0.450	【定期点検】													0.450	【定期点検】			
				15m未満										上部 主桁 I 橋脚 I 橋墩 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7.500 PC橋 恵庭市漁太	0.170	0.380														0.380				

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁番号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)																		
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
37	12	2569	A	西6柏木川橋	1級	西6線	55.40	1986	37	2021	10.5	鋼橋	恵庭市下島松	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 10,500 鋼橋 恵庭市下島松				【定期点検】														
38	49	2533	A	15m以上新規 西茂漁橋	1級	東南柏木通	29.00	1986	37	2021	20	鋼橋	恵庭市柏木町	上部主桁 II 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 II 支承部 III その他 III 総合評価 III	2013-2018 20,000 鋼橋 恵庭市柏木町				【定期点検】	【設計】						【修繕】 【伸縮装置】取替 【主桁】牽索部架 【欄干】びびり対策 【舗装・防水工】 79.420							
39	143	2523	A	15m以上新規 柏木中通跨線橋	1級	柏木中通	213.60	1987	36	2022	15.5	PC橋	恵庭市柏島町	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 15,500 PC橋 恵庭市柏島町				【定期点検】	3,608								【定期点検】					
40	10	9063	A	15m以上新規 南9西8排水橋	1級	南9号線	8.42	1987	36	2019	8.7	PC橋	恵庭市北島松	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 8,700 PC橋 恵庭市北島松	【定期点検】					7,400				【定期点検】		7,400						
41	-	9010	A	15m未満 戸磯跨線橋(歩道部)	1級	基線	26.00	1987	36	2009				上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 0.380	0.380		架け替え 車道と統合															
42	57	2527	A	15m以上新規 茂漁通橋	1級	茂漁通	23.00	1987	36	2021	12.8	PC橋	恵庭市柏木	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 12,800 PC橋 恵庭市柏木				【定期点検】								【定期点検】						
43	146	2531	A	15m以上新規 北柏橋	1級	柏木戸磯通	26.00	1988	35	2019	18	PC橋	恵庭市北柏木	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 II 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 18,000 PC橋 恵庭市北柏木	【定期点検】																	
44	9	2532	A	15m以上新規 南9西7排水橋	1級	南9号線	14.46	1989	34	2019	8.7	鋼橋	恵庭市北島	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 8,700 鋼橋 恵庭市北島	【定期点検】					0.610				0.610								
45	148	0085	A	15m未満 留々真布沢橋	その他	西島松中央線	24.30	1989	34	2021	8.7	鋼橋	恵庭市西島松	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 II その他 II 総合評価 II	2013-2018 8,700 鋼橋 恵庭市西島松	0.440			【定期点検】								0.440			【定期点検】			
46	13	9065	A	15m以上新規 西6南7排水橋	その他	西6線	13.46	1989	34	2014				上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 0.790				撤去・道路化										0.940				
47	66	9066	A	15m未満 南13基線排水橋	2級	南13号東底線	6.52	1990	33	2019	6.7	PC橋	恵庭市漁太	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 6,700 PC橋 恵庭市漁太	【定期点検】												【定期点検】					
48	177	2576	A	15m未満 基線通橋	1級	基線	22.50	1990	33	2019	20	PC橋	恵庭市戸磯	上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 II 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 20,000 PC橋 恵庭市戸磯	【定期点検】									0.380			0.380			【定期点検】		
				15m以上新規										上部主桁 I 橋桁 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 0.170	0.610													0.610				

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁場号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)													
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
49	39	0038	A	南19号柏木川橋	1級	南19号島松線	31.60	1991	32	2021	12.8	PC橋	東海市南島松	上部主桁 II 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 12,800 PC橋 0.720				【定期点検】 1.110									
50	44	2568	A	15m以上新規 島松駅通橋	1級	島松駅通	30.14	1991	32	2021	10.3	PC橋	東海市島松東町	上部主桁 II 橋脚 I 橋脚床版 II 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 10,300 PC橋 0.660				【定期点検】 0.940									
51	151	2578	A	15m以上新規 黄金橋	1級	黄金中島通	123.70	1992	31	2021	16	鋼橋	東海市柏木東	上部主桁 III 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 III	2013-2018 16,000 鋼橋 0.660				【定期点検】 2.343 【修繕】 【主桁】断面補修 【鋼橋】 27.313 【定期点検】 1.450									
52	42	0040	A	15m以上新規 南20柏木川橋	2級	南20号島松線	32.00	1991	32	2021	13.3	PC橋	東海市南島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 13,300 PC橋 4.060				【定期点検】 1.450									
53	138	2592	A	15m以上継続 柏台橋	その他	島松南18号線	32.10	1992	31	2021	9.5	PC橋	東海市島松東町	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 9,500 PC橋 3.014				【定期点検】 1.110									
54	75	0118	A	15m以上新規 恵北橋	2級	恵望園通線	17.90	1994	29	2021	10.5	PC橋	東海市柏木	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 10,500 PC橋 0.720				【定期点検】 1.110									
55	152	0117	A	15m以上新規 中茂漁橋	その他	柏木西1号線	17.80	1994	29	2021	12.3	PC橋	東海市柏木	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 12,300 PC橋 0.610				【定期点検】 1.020									
56	136	2593	A	15m以上新規 幸橋	その他	茂漁52号線	17.80	1994	29	2021	8.7	PC橋	東海市柏木町	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 8,700 PC橋 0.610				【定期点検】 1.020									
57	156	0132	A	15m以上新規 あかね橋	1級	恵南柏木通	113.00	1994	29	2020	16.5	鋼橋	東海市牧場	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 10,500 鋼橋 0.610		【定期点検】 1.020					【定期点検】 1.020						
58	51	9008	A	15m以上継続 東2南20排水橋	2級	東2線	11.60	1994	29	2019	8.2	PC橋	東海市中央	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 8,200 PC橋 4.328		【定期点検】 1.450					【定期点検】 1.450						
59	15	9011	A	15m未満 南15東1排水橋	1級	南15号線	10.55	1995	28	2019	7.7	PC橋	東海市漁太	上部主桁 I 橋脚 I 橋脚床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7,700 PC橋 0.170	0.330	【定期点検】 0.330				0.330	【定期点検】 0.330						
60	160	2811	A	15m未満 エルム跨線橋	1級	東1線大通	237.16	1995	28	2022	14.5	PC橋	東海市東南	上部主桁 II 橋脚 II 橋脚床版 II 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 14,500 PC橋 2.130	0.330			【定期点検】 7.300						【定期点検】 7.300			

【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁場号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)											
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
61	59	0134	A	新茂漁橋	2級	東庭線	18.25	1995	28	2021	11.5	PC橋	東庭市大町	上部主桁 I 橋脚 - 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 11,500 PC橋 東庭市大町				【定期点検】							
62	35	2669	A	15m以上新規 南26ユカンボシ川橋	1級	南26号線	23.20	1995	28	2019	14.3	PC橋	東庭市戸磯	上部主桁 I 橋脚 - 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 14,300 PC橋 東庭市戸磯	【定期点検】					【定期点検】					
63	65	9023	A	15m以上新規 南13東1排水橋	2級	南13号東庭線	9.45	1995	28	2019	6.7	PC橋	東庭市漁太	上部主桁 I 橋脚 - 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 6,700 PC橋 東庭市漁太	【定期点検】					【定期点検】					
64	157	2812	A	15m未満 島松歩道橋	その他	島松西2号歩道	239.80	1995	28	2018	3.5	鋼橋	東庭市島松本町	上部主桁 I 橋脚 I 構造 鋼橋 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	2013-2018 3,500 鋼橋 東庭市島松本町	0.170	0.320			【定期点検】		0.320				【定期点検】
65	77	2522	A	15m以上新規 大町橋	2級	大町柏木線	17.50	1996	27	2021	7.2	PC橋	東庭市大町	上部主桁 I 橋脚 - 構造 床版 I 下部構造 II 支承部 I その他 II 総合評価 II	6,250 2013-2018 7,200 PC橋 東庭市大町					11,420			【定期点検】			11,420
66	50	0150	A	15m以上新規 東2ユカンボシ川橋	2級	東2線	46.40	1997	26	2019	8.7	鋼橋	東庭市戸磯	上部主桁 I 橋脚 I 構造 鋼橋 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 8,700 鋼橋 東庭市戸磯	【定期点検】					【定期点検】					1,020
67	79	2571	A	15m以上新規 中島橋	2級	中島線	73.30	1997	26	2020	11	鋼橋	東庭市柏木	上部主桁 I 橋脚 I 構造 鋼橋 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	0.170 2013-2018 11,000 鋼橋 東庭市柏木	0.720			【定期点検】			0.720		【定期点検】		
68	168	9072	A	15m以上新規 南11西6排水橋	その他	南11号線	7.84	1997	26	2019	8.7	PC橋	東庭市北島	上部主桁 I 橋脚 - 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	0.810 2013-2018 8,700 PC橋 東庭市北島	【定期点検】		1,110				【定期点検】			1,110	
69	73	0014	A	15m未満 南23柏木川橋	2級	補給短前線	24.20	2001	22	2021	8.7	PC橋	東庭市西島松	上部主桁 I 橋脚 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	0.170 2013-2018 8,700 PC橋 東庭市西島松	0.580				【定期点検】			0.580		【定期点検】	
70	48	0156	A	15m以上新規 和光橋	2級	柏木戸磯通	19.66	2002	21	2018	12.8	PC橋	東庭市和光町	上部主桁 I 橋脚 - 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	0.570 2013-2018 12,800 PC橋 東庭市和光町	【定期点検】					【定期点検】				0.180	
71	74	0161	A	15m以上新規 南25柏木川橋	その他	南25号柏木線	25.00	2003	20	2021	11	PC橋	東庭市柏木	上部主桁 I 橋脚 I 構造 床版 II 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 II	0.170 2013-2018 11,000 PC橋 東庭市柏木	0.240				【定期点検】			0.240		【定期点検】	
72	155	0133	A	15m以上新規 恵南柏木ユカンボシ川橋	1級	恵南柏木通	19.80	2004	19	2019	20	PC橋	東庭市恵南	上部主桁 I 橋脚 I 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	0.610 2013-2018 20,000 PC橋 東庭市恵南	【定期点検】					【定期点検】			0.940		0.940
				15m以上新規										上部主桁 I 橋脚 - 構造 床版 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	0.170 2013-2018 20,000 PC橋	0.610	0.610							0.610		







【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁番号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)																
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
97	111	9014	C	南16基線排水橋	2級	南16号東底線	3.20	1969	54	2009				上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支保部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 2012線管管化																
98	53	9015	C	15m未満 東1南20排水橋	その他	東1線	7.30	1970	53	2019	7.5	PC橋	恵庭市中央	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 II 支保部 I その他 III 総合評価 II	2013-2018 7,500 PC橋 恵庭市中央	【定期点検】									【定期点検】						
99	20	9017	A	15m未満 南15西4排水橋	1級	南15号線	3.60	1971	52	2019	10.5	RC橋	恵庭市中島松	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支保部 I その他 II 総合評価 II	0.170 2013-2018 10,500 RC橋 恵庭市中島松	【定期点検】										0.380 【定期点検】					
100	27	9018	A	15m未満 南18西4排水橋	1級	南18号線	3.60	1971	52	2019	20	RC橋	恵庭市中島松	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 II 支保部 I その他 I 総合評価 II	0.170 2013-2018 20,000 RC橋 恵庭市中島松	【定期点検】										0.320 【定期点検】					
101	3	9019	A	15m未満 川沿南18中用水橋	1級	漁川沿線	2.75	1972	51	2021	10.9	RC橋	恵庭市春日	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支保部 I その他 I 総合評価 I	0.170 2013-2018 10,900 RC橋 恵庭市春日	0.320			【定期点検】								0.320		【定期点検】		
102	31	9021	A	15m未満 南18基線排水橋	1級	南18号線	4.00	1976	47	2019	10.5	RC橋	恵庭市春日	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支保部 I その他 II 総合評価 I	0.350 2013-2018 10,500 RC橋 恵庭市春日	【定期点検】			0.280									0.280			
103	124	9027	C	15m未満 農住1号排水橋	その他	南島松農住 団地1号線	6.20	1976	47	2019	7.6	RC橋	恵庭市南島松	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支保部 I その他 II 総合評価 II	0.170 2013-2018 7,600 RC橋 恵庭市南島松	【定期点検】											0.320 【定期点検】				
104	125	9028	C	15m未満 農住2号排水橋	その他	南島松農住 団地2号線	6.20	1976	47	2019	7.5	RC橋	恵庭市南島松	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支保部 I その他 II 総合評価 II	0.170 2013-2018 7,500 RC橋 恵庭市南島松	【定期点検】											0.100 【定期点検】				
105	54	9029	C	15m未満 東1南18排水橋	その他	東1線	3.25	1977	46	2019	7.4	PC橋	恵庭市春日	上部主桁 II 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支保部 I その他 II 総合評価 II	0.170 2013-2018 7,400 PC橋 恵庭市春日	【定期点検】											0.100 【定期点検】				
106	112	9031	C	15m未満 南16西3排水橋	その他	南16号島松線	5.64	1977	46	2019	5.5	PC橋	恵庭市中島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 III 支保部 I その他 II 総合評価 III	0.170 2013-2018 5,500 PC橋 恵庭市中島松	【定期点検】	【設計】				【修繕】							0.320 【定期点検】			
107	113	9032	C	15m未満 南16西4排水橋	その他	南16号島松線	5.62	1977	46	2019	5.56	PC橋	恵庭市中島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 II 支保部 I その他 II 総合評価 II	0.170 2013-2018 5,560 PC橋 恵庭市中島松	【定期点検】		5.464		20.713							0.380 【定期点検】				
108	116	9033	C	15m未満 南16西8排水橋	その他	南16号島松線	3.60	1977	46	2021	5.5	PC橋	恵庭市下島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 II 支保部 I その他 II 総合評価 II	0.170 2013-2018 5,500 PC橋 恵庭市下島松	0.380			【定期点検】									0.380		【定期点検】	
				15m未満										0.330					0.290										0.290		





【様式1-2】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架換時期

No.	整理番号	橋梁場号	維持管理区分	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	橋梁の種類	所在地	診断結果	対策の内容・時期・事業費(百万円)													
															2018以前	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
133	85	9067	C	西5南8排水橋	その他	西5線	11.24	1990	33	2021	5	PC橋	東海市北島	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 II	2013-2018 5,000 PC橋 東海市北島				【定期点検】									
134	123	0164	C	15m未満 学校前柏木川橋	その他	島松北自歩道 1号線	29.80	1990	33	2021	5.2	PC橋	島松町	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 5,200 PC橋 島松町				0.410					0.390	【定期点検】			
135	100	9030	C	15m以上新設 南12西1排水橋	その他	南12号恵庭線	8.51	1993	30	2021	7.7	PC橋	恵庭市漁太	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 7,700 PC橋 恵庭市漁太				0.500						0.500	【定期点検】		
136	108	9055	C	15m未満 南14東2排水橋	その他	南14号恵庭線	10.58	1994	29	2019	7.7	PC橋	恵庭市漁太	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7,700 PC橋 恵庭市漁太	【定期点検】									0.340	【定期点検】		
137	154	9024	A	15m未満 めがね橋	2級	桜町恵南線	9.00	1995	28	2019	12	RC橋	恵庭市恵南	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 12,000 RC橋 恵庭市恵南		0.380							0.380	【定期点検】			
138	107	9048	C	15m未満 南14東1排水橋	その他	南14号恵庭線	9.44	1995	28	2021	7.7	PC橋	恵庭市漁太	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7,700 PC橋 恵庭市漁太		0.100							0.100	【定期点検】			
139	165	9069	C	15m未満 南16東1排水橋	その他	南16号恵庭線	9.44	1995	28	2021	7.7	PC橋	恵庭市春日	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7,700 PC橋 恵庭市春日									0.290	【定期点検】			
140	166	9070	C	15m未満 南17東1排水橋	その他	南17号恵庭線	8.44	1995	28	2021	7.7	PC橋	恵庭市春日	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 7,700 PC橋 恵庭市春日									0.340	【定期点検】			
141	97	9068	C	15m未満 南11西5排水橋	その他	南11号線	8.80	1996	27	2019	8.7	PC橋	東海市北島	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 8,700 PC橋 東海市北島	【定期点検】									0.340	【定期点検】		
142	172	9077	A	15m未満 相生通空中歩廊	その他	相生通	59.40	2014	9	2019	5	鋼橋	恵庭市相生町	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 5,000 鋼橋 恵庭市相生町		0.380							0.380	【定期点検】			
143	173	0085	A	15m以上新設 留々真歩次歩道橋	1級	西島松中央線	24.30	2011	12	2021	2.4	PC橋	東海市西島松	上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 II 総合評価 I	2013-2018 2,400 PC橋 東海市西島松	3.920								3.920	【定期点検】			
144	-	9003	C	15m以上新設 白樺橋	その他	白樺線	7.70	1960	63	2009				上部主桁 I 橋脚 I 橋台 I 下部構造 I 支承部 I その他 I 総合評価 I	2013-2018 2012暗渠管化									0.940	【定期点検】			