

緊急貯水槽整備工事について

1. 整備目的

恵庭市公営企業緊急貯水槽整備計画（H30 策定）に基づき、災害発生時に広域的な断水が発生した場合に備え、初期の給水活動を円滑に行うことを目的とした応急給水拠点として緊急貯水槽を整備するものです。

2. 工事概要

(1)工 事 名：緊急貯水槽整備工事（裏面参照）

(2)工事場所：新町 10 番地（市民会館前）

(3)工 期：令和6年4月3日～令和7年2月28日

(4)請負業者：島田工業(株)

(5)請負代金：178,420,000 円

※生活基盤施設耐震化等交付金事業（補助率 1/4）を活用

(6)工事内容：①貯水槽設置（容量 100 m³）

ダクタイル鋳鉄管 φ2600mm L=19.3m

②流入・流出配管布設

配水用ポリエチレン管 φ150mm L=45m

③給水室・緊急遮断弁室設置・緊急遮断弁一式

④電気設備一式

⑤附帯工一式（支障物撤去・設置、植生工）

3. 工事工程（予定）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
緊急貯水槽整備工事													
準備工													
流入・流出管布設													
貯水槽設置（土工掘削、埋戻含）													
給水室・緊急遮断弁室設置・緊急遮断弁設置													
電気設備工													
（ケーブル、引込柱、操作盤）													
附帯工（支障物撤去・設置、植生工）													
後片付け・書類整理、工事検査													
市民会館前道路通行止													※正面玄関にアクセスする道路は通行可能

S=1:200

恵庭市京町

恵庭市役所

平面图

A-A 断面图

(給水弁室室)

(緊急遮断弁室)

工事施工区域（通行止め）

